

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 853811/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DIVINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis,	MUNICÍPIO / UF RURÓPOLIS	BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis, no Município de Rurópolis - PA										405.000,00	
1.	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Rurópolis - PA								-	405.000,00	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								-	18.487,88	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO	MES	4,00	3.630,20	BDI 1	4.621,97	18.487,88	RA	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								-	1.534,46	
1.2.0.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	602,60	BDI 1	767,23	767,23	RA	
1.2.0.2.	Composição	006	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	602,60	BDI 1	767,23	767,23	RA	
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	7.619,74	
1.3.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	400,00	BDI 1	509,28	1.833,41	RA	
1.3.0.2.	SINAPI	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	919,70	BDI 1	1.170,96	1.170,96	RA	
1.3.0.3.	SINAPI	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.021,10	3,55	BDI 1	4,52	4.615,37	RA	
1.4.	CANTEIRO DE OBRAS								-	13.593,60	
1.4.0.1.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,00	639,30	BDI 1	813,96	7.325,64	RA	
1.4.0.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	547,00	BDI 1	696,44	6.267,96	RA	
1.5.	MOVIMENTO DE TERRA								-	4.419,04	
1.5.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	28,51	62,65	BDI 1	79,77	2.274,24	RA	
1.5.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,50	82,28	BDI 1	104,76	785,70	RA	
1.5.0.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	157,00	4,88	BDI 1	6,21	974,97	RA	
1.5.0.4.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	25,92	4,05	BDI 1	5,16	133,75	RA	
1.5.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,36	21,01	BDI 1	26,75	250,38	RA	
1.6.	ESTRUTURAS DE CONCRETO								-	100.038,86	
1.6.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS								-	32.604,26	
1.6.1.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,30	421,20	BDI 1	536,27	697,15	RA	
1.6.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	84,96	87,14	BDI 1	110,95	9.426,31	RA	

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 853811/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DIVINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis,	MUNICÍPIO / UF RURÓPOLIS	BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis, no Município de Rurópolis - PA										
									405.000,00	
1.6.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	210,00	10,85	BDI 1	13,81	2.900,10	RA
1.6.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	254,40	9,07	BDI 1	11,55	2.938,32	RA
1.6.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	523,00	7,39	BDI 1	9,41	4.921,43	RA
1.6.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,15	339,59	BDI 1	432,37	8.279,89	RA
1.6.1.7.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	19,15	141,13	BDI 1	179,69	3.441,06	RA
1.6.2.			CONCRETO ARMADO - BALDRAMES					-	13.151,78	
1.6.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	94,20	42,76	BDI 1	54,44	5.128,25	RA
1.6.2.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,90	10,85	BDI 1	13,81	1.158,66	RA
1.6.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	194,80	9,07	BDI 1	11,55	2.249,94	RA
1.6.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,54	339,59	BDI 1	432,37	3.260,07	RA
1.6.2.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,54	141,13	BDI 1	179,69	1.354,86	RA
1.6.3.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	26.751,74	
1.6.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	115,20	74,39	BDI 1	94,71	10.910,59	RA
1.6.3.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	23,04	540,02	BDI 1	687,55	15.841,15	RA
1.6.4.			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA					-	27.531,08	
1.6.4.1.	SINAPI-I	7154	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	1.151,30	5,67	BDI 1	7,22	8.312,39	RA
1.6.4.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	31,40	339,59	BDI 1	432,37	13.576,42	RA
1.6.4.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	31,40	141,13	BDI 1	179,69	5.642,27	RA
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	177.951,65	
1.7.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	907,00	41,13	BDI 1	52,37	47.499,59	RA
1.7.0.2.	SINAPI	73970/1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	10.486,50	9,77	BDI 1	12,44	130.452,06	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 853811/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DIVINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis,	MUNICÍPIO / UF RURÓPOLIS	BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis, no Município de Rurópolis - PA									405.000,00	
1.8.			DRENAGEM PLUVIAL					-	10.537,54	
1.8.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	64,32	98,71	BDI 1	125,68	8.083,74	RA
1.8.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22,00	37,37	BDI 1	47,58	1.046,76	RA
1.8.0.3.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	89,91	BDI 1	114,47	1.373,64	RA
1.8.0.4.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00	6,56	BDI 1	8,35	33,40	RA
1.9.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.026,78	
1.9.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	94,20	8,56	BDI 1	10,90	1.026,78	RA
1.10.			SISTEMA DE PISOS					-	16.955,57	
1.10.0.1.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	523,32	25,45	BDI 1	32,40	16.955,57	RA
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	25.703,40	
1.11.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	115,20	9,81	BDI 1	12,49	1.438,85	RA
1.11.0.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96	9,06	BDI 1	11,54	1.707,46	RA
1.11.0.3.	SINAPI	73865/1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	907,00	7,15	BDI 1	9,10	8.253,70	RA
1.11.0.4.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIIMIDO).	M2	907,00	12,39	BDI 1	15,77	14.303,39	RA
1.12.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	13.666,16	
1.12.1.			Centro de Distribuição					-	807,42	
1.12.1.1.	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,	UN	1,00	457,40	BDI 1	582,36	582,36	RA
1.12.1.2.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	10,39	BDI 1	13,23	52,92	RA
1.12.1.3.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	67,60	BDI 1	86,07	172,14	RA
1.12.2.			Eletrodutos e Acessórios					-	1.415,86	

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 853811/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DIVINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis,	MUNICÍPIO / UF RURÓPOLIS	BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis, no Município de Rurópolis - PA									405.000,00	
1.12.2.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,00	5,75	BDI 1	7,32	819,84	RA
1.12.2.2.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	13,97	BDI 1	17,79	533,70	RA
1.12.2.3.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	30,00	0,88	BDI 1	1,12	33,60	RA
1.12.2.4.	SINAPI-I	394	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00	1,70	BDI 1	2,16	8,64	RA
1.12.2.5.	SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	20,00	0,67	BDI 1	0,85	17,00	RA
1.12.2.6.	SINAPI-I	39178	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,21	BDI 1	1,54	3,08	RA
1.12.3.			Cabos e Fios Condutores					-	4.538,40	
1.12.3.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510,00	3,49	BDI 1	4,44	2.264,40	RA
1.12.3.2.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	11,91	BDI 1	15,16	2.274,00	RA
1.12.4.			Luminárias e Tomadas					-	6.904,48	
1.12.4.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	17,95	BDI 1	22,85	91,40	RA
1.12.4.2.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	19,46	BDI 1	24,78	24,78	RA
1.12.4.3.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	20,00	258,24	BDI 1	328,79	6.575,80	RA
1.12.4.4.	SINAPI-I	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM AÇO ESMALTADA	UN	20,00	1,40	BDI 1	1,78	35,60	RA
1.12.4.5.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	138,94	BDI 1	176,90	176,90	RA
1.13.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA					-	2.639,62	
1.13.0.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	44,05	BDI 1	56,08	224,32	RA
1.13.0.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	34,00	33,56	BDI 1	42,73	1.452,82	RA
1.13.0.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	9,57	BDI 1	12,18	194,88	RA
1.13.0.4.	SINAPI	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,78	BDI 1	15,00	60,00	RA
1.13.0.5.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	138,94	BDI 1	176,90	707,60	RA
1.14.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	7.903,41	
1.14.0.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.070,62	BDI 1	1.363,11	1.363,11	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 853811/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DIVINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis,	MUNICÍPIO / UF RURÓPOLIS	BDI 1 27,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade Divinópolis, no Município de Rurópolis - PA									405.000,00	
1.14.0.2.	Composição	003	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE	M	32,04	50,96	BDI 1	64,88	2.078,76	RA
1.14.0.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.180,47	BDI 1	2.776,17	2.776,17	RA
1.14.0.4.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.323,73	BDI 1	1.685,37	1.685,37	RA
1.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.922,29	
1.15.0.1.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01	BDI 1	1.535,49	1.535,49	RA
1.15.0.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	523,32	2,08	BDI 1	2,65	1.386,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RURÓPOLIS

Local

quinta-feira, 28 de março de 2019

Data



Arnaldo L. Morbeck Junior
Engº Civil
CREA/GO 7043/D

Responsável Técnico

Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR

CREA/CAU: 7043/D

ART/RRT: PA20190366744